



Comune di Capoliveri
Provincia di Livorno

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA

COMMITTENTE: Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Data, 10/01/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 S.01	Allestimento e nolo per tutta la durata delle lavorazioni di box prefabbricati di cantiere adibito a spogliatoio di dimensioni cm 240x450x240, composti da: struttura di base sollevata da terra e avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoportanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofugo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	828,00	828,00
2 S.02	Noleggio di WC chimico per tutta la durata delle lavorazioni					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	220,80	220,80
3 S.03	Allestimento, nolo per tutta la durata delle lavorazioni e smontaggio di recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza 2 m e larghezza 3.5 m, con tamponatura in rete elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tibolari perimetrali di diametro 40 mm, fissati a terra su basi di calcestruzzo delle dimensioni 700x800 mm altezza 120 mm ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di controventatura recinzione cantiere		30,00	30,000		900,00		
	SOMMANO m					900,00	2,49	2'241,00
4 S.04	Montaggio, nolo per tutta la durata delle lavorazioni e smontaggio di ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, n conformità con le norme tecniche vigenti, compresi trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio, compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.	2,00 2,00	10,00 8,60		5,660 4,300	113,20 73,96		
	SOMMANO mq					187,16	15,48	2'897,24
5 S.04	Esecuzione di ponte di servizio a platea con sottoponte, con piano di lavoro ad h da 2.5 a 3,5 m, con pianale di tavoloni sp. 5 cm accostati e sovrammessi 40 cm ai traversi, su ritti metallici o tubolari e giunti, completo di scale, parapetti, fermapiede, parasassi; misurato in proiezione orizzontale. stanza 1 stanza 2 stanza 3		7,80 3,25 4,10	3,400 3,300 3,250		26,52 10,73 13,33		
	SOMMANO mq					50,58	23,48	1'187,62
6 S.04	Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	28,75	57,50
	A R I P O R T A R E							7'432,16

[illegible]

[illegible]