ELENCO PREZZI

OGGETTO: Progetto di Valorizzazione dell'Isola di Giannutri
Progetto Definitivo - Quadro Tecnico Economico

COMMITTENTE: Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Data, 19/02/2018

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 ARCH.01.00 0	BARACCAMENTO DI CANTIERE, comprensivo di recinzione per delimitazione area di cantiere, bagni, docce e aree adibite alla pausa dei lavoratori; sono altresì compresi gli allacci tecnologici necessari. euro (quattromila/00)	corpo	4'000,00
Nr. 2 ARCH.013.0 00	IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE A SERVIZIO DEI SERVIZI IGIENICI, opera completa con fossa Imhoff in polietilene corrugata ad alta resistenza lt 1500. Sono esclusi scavi e movimenti terra, inerti di riempimento e posa pozzetti. euro (quattromilacentotrentacinque/80)	a corpo	4'135,80
Nr. 3 ARCH.02.00 0	NOLEGGIO NAVE DA TRASPORTO MERCI, necessaria al trasporto dei mezzi e dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera finita. euro (quattromila/00)	corpo	4'000,00
Nr. 4 ARCH.03.00 0	SERVIZI IGIENICI MODULARI IN LEGNO COME DA PROGETTO, struttura portante in lamellare GL24 da 100x100 mm, pareti da 34 mm con trattamento impregnante, pavimento in pvc lavabile, impianto elettrico e sanitari installati ideal standard, rampa di accesso disabili esclusa. Dimensioni 4,70x2,40 h2,40/2,70 composto da bagno uomini/donna e diversamente abili comprensivo di montaggio e trasporto. euro (diecimilanovecentoottanta/00)	corpo	10'980,00
Nr. 5 ARCH.04.00 0	FORNITURA DI PANNELLO INFORMATIVO 90X85 CM, eurobond stampato direttamente UV + verniciatura protettiva UV lucida euro (centoquindici/50)	cadauno	115,50
Nr. 6 ARCH.05.00 0	FORNITURA DI PANNELLO FRECCIA 55X15 CM, eurobond stampato direttamente UV + verniciatura protettiva UV lucida euro (settantanove/00)	cadauno	79,00
Nr. 7 ARCH.06.00 0	FORNITURA DI DISPLAY LCD OUTDOOR PANASONIC MODELLO TH-47LFX6N euro (novemilasettecentosessanta/00)	cadauno	9'760,00
Nr. 8 ARCH.07.00 0	INSTALLAZIONE POSTAZIONE DI RIPRESA, telecamera wdr Day e Night 1/3" comprensiva di obiettivo motorizzato per telecamera fissa, auto focus motorizzato, unità PTZ da esterni, custodia per telecamera IP66 comprensiva di montaggio euro (settemilatrecentodiciannove/20)	cadauno	7'319,20
Nr. 9 ARCH.08.00 0	PANNELLO FOTOVOLTAICO, a 60 celle di tipo policristallino da 260 Wp, comprensivo di batteria e di tutta la componenstistica necessaria all'installazione e al funzionamento, comprensivo dell'installazione euro (duemilanovecentosessanta/00)	cadauno	2'960,00
Nr. 10 ARCH.09.00 0	STRUTTURA METALLICA IN ALLUMINIO PER INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI, profili in alluminio, viteria e accessori in acciaio INOX per fissaggio struttura, comprensivo del montaggio euro (tremila/00)	cadauno	3'000,00
Nr. 11 ARCH.11.00 0	Fornitura e posa in opera di tavolo pic-nic in plastica riciclata 100% comprensivo di sedute e fissato al terreno previo scavo di impostazione eseguito a mano, compreso ogni onere. euro (mille/00)	cadauno	1'000,00
Nr. 12 ARCH.12.00 0	Tagliacqua per lo scolo delle acque dilavanti in legno di castagno e calcestruzzo, costituito da un palo della lunghezza di m 5 e Ø non inferiore a cm 15, posto in opera previo scavo e fissaggio con ferro annegato su fondazione in calcestruzzo tipo cunetta alla francese, con copertura della parte a valle con il terreno. euro (novantacinque/00)	mt	95,00
Nr. 13 ARCH.13.00 0	Staccionata realizzata a Croce di sant'Andrea in pali di castagno decorticati, costituita dacorrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad un interasse di metri 1,5, altezza fuori terra 1 m., con trattamento imputrescibile nella parte interrata, incluso ferramenta diassemblaggio in acciaio zincato, plinto di fondazione di sezione 30x30x30, scavo e riporto per larealizzazione del plinto stesso, materiali e attrezzature necessarie per dare l'opera finita a perfettaregola d'arte; valutate a ml di staccionata euro (venticinque/00)	ml	25,00
Nr. 14 ARCH.14.00 0	Oneri per la Sicurezza non considerati nella stima dei lavori; pari al 3% dell'importo dei lavori euro (cinquemilaseicentonovantauno/14)	a percentua le	5'691,14
Nr. 15 ARCH.15.00 0	Imprevisti di cantiere euro (quattromilaottocentouno/18)	a corpo	4'801,18
Nr. 16 TOS16_01.A 04.002.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50 euro (cinque/60)	m³	5,60
Nr. 17 TOS16_01.A 04.004.001	idem c.s. ...cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 euro (quattordici/60)	m³	14,60
Nr. 18 TOS16_01.A 04.009.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 euro (nove/60)	m³	9,60