Comune di Isola del Giglio
Provincia di Grosseto

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Progetto di Valorizzazione dell'Isola di Giannutri
Progetto Definitivo - Quadro Tecnico Economico

COMMITTENTE: Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Data, 17/02/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
1 ARCH.01.000	BARACCAMENTO DI CANTIERE, comprensivo di recinzione per delimitazione area di cantiere, bagni, docce e aree adibite alla pausa dei lavoratori; sono altresì compresi gli allacci tecnologici necessari.							
	Delimitazione area di cantiere nei pressi dell'eliporto su area demaniale					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	4´000,00	4´000,00
2 ARCH.02.000	NOLEGGIO NAVE DA TRASPORTO MERCI, necessaria al trasporto dei mezzi e dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera finita.							
	Viaggio di andata e ritorno per l'apertura del cantiere					2,00		
	Viaggio di andata e ritorno per la chiusura dei lavori					2,00		
	SOMMANO corpo					4,00	4´000,00	16´000,00
	Parziale LAVORI A CORPO euro							20´000,00
	A R I P O R T A R E							20´000,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							20´000,00
	LAVORI A MISURA							
3 ARCH.06.000	FORNITURA DI DISPLAY LCD OUTDOOR PANASONIC MODELLO TH-47LFX6N							
	Installazione imbarco Porto Santo Stefano					1,00		
	Installazione imbarco Giannutri					1,00		
	Installazione Imbarco Isola del Giglio					1,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	9´760,00	29´280,00
4 ARCH.13.000	Staccionata realizzata a Croce di sant'Andrea in pali di castagno decorticati, costituita dacorrimano, diametro 10/12 cm, e diagonali, diametro 8/10 cm, posti ad un interasse di me ... tesso, materiali e attrezzature necessarie per dare l'opera finita a perfettaregola d'arte; valutate a ml di staccionata manutenzione e realizzazione staccionata in legno					25,00		
	SOMMANO ml					25,00	25,00	625,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							29´905,00
	A R I P O R T A R E							49´905,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							49´905,00
	LAVORI A CORPO							
5 ARCH.013.000	IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE A SERVIZIO DEI SERVIZI IGIENICI, opera completa con fossa Imhoff in polietilene corrugata ad alta resistenza lt 1500. Sono esclusi scavi e movimenti terra, inerti di riempimento e posa pozzetti.							
	impianti di fitodepurazione					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´135,80	4´135,80
6 ARCH.15.000	Imprevisti di cantiere							
	Imprevisti					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	4´801,18	4´801,18
	Parziale LAVORI A CORPO euro							8´936,98
	A R I P O R T A R E							58´841,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							58´841,98
	LAVORI A MISURA							
7 ARCH.11.000	Fornitura e posa in opera di tavolo pic-nic in plastica riciclata 100% comprensivo di sedute e fissato al terreno previo scavo di impostazione eseguito a mano,compreso ogni onere.							
	Zone di sosta					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	1´000,00	6´000,00
8 ARCH.07.000	INSTALLAZIONE POSTAZIONE DI RIPRESA, telecamera wdr Day e Night 1/3" comprensiva di obbiettivo motorizzato per telecamera fissa, auto focus motorizzato, unità PTZ da esterni, custodia per telecamera IP66 comprensiva di montaggio							
	Telecamere di video sorveglianza dell'area archeologica, motorizzate					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	7´319,20	14´638,40
9 ARCH.09.000	STRUTTURA METALLICA IN ALLUMINIO PER INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI, profili in alluminio, viteria e accessori in acciaio INOX per fissaggio struttura, comprensivo del montaggio							
	Supporti per i quattro pannelli fotovoltaici					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	3´000,00	6´000,00
10 ARCH.08.000	PANNELLO FOTOVOLTAICO, a 60 celle di tipo policristallino da 260 Wp, comprensivo di batteria e di tutta la componenstistica necessaria all'installazione e al funzionamento, comprensivo dell'installazione							
	Necessarie al funzionamento delle telecamere motorizzate					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	2´960,00	11´840,00
11 ARCH.04.000	FORNITURA DI PANNELLO INFORMATIVO 90X85 CM, eurobond stampato direttamente UV + verniciatura protettiva UV lucida							
	Cartelli turistico-informativi da collocare in vari punti dei percorsi					8,00		
	SOMMANO cadauno					8,00	115,50	924,00
12 ARCH.03.000	SERVIZI IGIENICI MODULARI IN LEGNO COME DA PROGETTO, struttura portante in lamellare GL24 da 100x100 mm, pareti da 34 mm con trattamento impregnante, pavimento in pvc lavabile, imp ... Dimensioni 4,70x2,40 h2,40/2,70 composto da bagno uomini/donna e diveramente abili comprensivo di montaggio e trasporto.							
	Nuovi servizi igienici pubblici, uomo, donna e diveramente abili					1,00		
	SOMMANO corpo					1,00	10´980,00	10´980,00
13 ARCH.05.000	FORNITURA DI PANNELLO FRECCIA 55X15 CM, eurobond stampato direttamente UV + verniciatura protettiva UV lucida							
	Frecce direzionali sentieristiche					12,00		
	SOMMANO cadauno					12,00	79,00	948,00
14 TOS16_01.A04.009.001	Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 scavo necessario all'installazione delle zanelle lungo tutta la sentieristica							
	3.606 km calcolando larghezza pala 20 cm					216,00		
	SOMMANO m³					216,00	9,60	2´073,60
15 TOS16_04.E06.002.001	Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v., compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti; a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa							
	A RIPORTARE							112´245,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO							112´245,98
	zanelle funzionali alla raccolta delle acque meteroiche a bordo sentiero 3.606 km					3´606,00		
	SOMMANO m					3´606,00	11,63	41´937,78
16 TOS16_04.F 06.040.001	Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro. dimensioni circa 30x100 cm. canalette trasversali per convoglio acqua					75,00		
	SOMMANO m					75,00	62,06	4´654,50
17 TOS16_AT. N01.001.004	Macchine per movimento terra e accessori Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese nolo per 30 gg - 240 ore di lavoro					240,00		
	SOMMANO ora					240,00	4,23	1´015,20
18 TOS16_AT. N01.001.032	Macchine per movimento terra e accessori Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese nolo per 30 gg - 240 ore di lavoro					240,00		
	SOMMANO ora					240,00	8,00	1´920,00
19 TOS16_AT. N01.003.020	Macchine per costipazione Rullo Ferro /Gomma con assetto operativo di 6000 kg - 1 mese nolo per 30 gg - 240 ore di lavoro					240,00		
	SOMMANO ora					240,00	11,50	2´760,00
20 ARCH.12.00 0	Tagliacqua per lo scolo delle acque dilavanti in legno di castagno e calcestruzzo, costituito da un palo della lunghezza di m 5 e Ø non inferiore a cm 15, posto in opera previo sca ... rro annegato su fondazione in calcestruzzo tipo cunetta alla francese, con copertura della parte a valle con il terreno.							
	tagliacqua sentiero punta capel rosso					30,00		
	tagliacqua sentiero punta S.Francesco					24,00		
	SOMMANO mt					54,00	95,00	5´130,00
21 TOS16_AT. N01.008.028	Produzione di Energia Generatori di Corrente 70 Kva - 1 mese generatore elettrico					120,00		
	SOMMANO ora					120,00	3,78	453,60
22 TOS16_RU. M10.001.002	Operaio edile Specializzato operatore macchine					240,00		
	SOMMANO ora					240,00	28,62	6´868,80
23 TOS16_RU. M10.001.004	Operaio edile Comune manovale					240,00		
	manovale					240,00		
	SOMMANO ora					480,00	24,00	11´520,00
24 TOS16_01.A 04.004.001	Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in rocce compatte senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 scapo per creazione vasche di fitodepurazione					55,00		
	SOMMANO m³					55,00	14,60	803,00
	A RIPORTARE							189´308,86

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							189´308,86
	Parziale LAVORI A MISURA euro							130´466,88
	T O T A L E euro							189´308,86
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	N O T E ARCH.14.000 Oneri per la Sicurezza non considerati nella stima dei lavori; pari al 3% dell'importo dei lavori a percentuale € 5.691,14 Data, 17/02/2018 **Il Tecnico** --- --- ---